

#### Předběžné zhodnocení:

1. Předpovědi ČHMÚ o srážkách se naplnily. Situace na tocích byla průběžně konzultována s pracovníky ČHMÚ. Oficiálně vydávané zprávy ČHMÚ byly vždy včas a přímo doručeny dispečinku. Dispečink informoval ČHMÚ o zásadnějších manipulačních krocích prováděných na přehradách.
2. Přímé kontakty byly se všemi Okresními povodňovými komisemi a při navazování komunikace nebyly problémy. Nedošlo k výpadkům telefonních sítí, spojení mobilními telefony fungovalo po celou dobu povodně.
3. Spolupráce se všemi ostatními složkami povodňové ochrany fungovala dobře.
4. Ve funkci nebyla Povodňová komise uceleného povodí Dyje, situace byla dobře zvládána Okresními povodňovými komisemi.
5. Po celou dobu povodně byl přímý kontakt s odborem ŽP KÚ Jihomoravského kraje a s tajemníkem Bezpečnostní rady kraje. Byly konzultovány především postupy v hraničních úsecích toků.

## **V. VYHLÁŠENÍ A ODVOLÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY POVODŇOVÝMI KOMISEMI**

OKRESNÍ POVODŇOVÁ KOMISE	Lokalita	II. stupeň povodňové aktivity POHOTOVOST		III. stupeň povodňové aktivity OHROŽENÍ	
		vyhlášen	odvolán	vyhlášen	odvolán
Jindřichův Hradec					
Jihlava					
Třebíč					
Znojmo					
Břeclav					

*Bude doplněno ze zpráv OPK.*

## **VI. VLIV NÁDRŽÍ NA PRŮBĚH POVODNĚ**

Na Dyji je vybudována významná nádrž Vranov s ochranným účelem a dále mají ochranný účel nádrže Nové Mlýny.

Nádrž Znojmo je vyrovnávací nádrž pro špičkový provoz HC Vranov a je zároveň nádrží vodárenskou. Tato nádrž nemá pro povodňovou ochranu význam.

Ostatní nádrže v povodni zasaženém území – Landštejn, Nová Říše, Hubenov jsou vodárenské nádrže, které nemají na průchod povodni významnější vliv.